Netzersatzaggrgeat mit MAN Motor als Notstromanlage

Ausfï¿½hrung			
Aggregattyp:	**stationär**	**Ausfï¿½hrung**	**Kufenrahmen**
Technische Daten Motor			
Motorhersteller:	MAN	**Motortyp:**	D2156MTL
Motor Nr.:	176473/78	**Motorleistung:**	204 PS
Kï¿½hlung:	Wassergekühlt	**Anlassung:**	Elektrisch 24 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	**Kraftstoff:**	Heizöl EN 590
Technische Daten Generator:			
Generatorhersteller:	A.van Kaick	**Generatortyp:**	DIKB 55/175-4
Gen. Nr.:	420847	**Generatorleistung:**	190 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	**Leistungsfaktor:**	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		
Schaltanlage			
Ausfï¿½hrung:	Automatischer Start	**Funktionen:**	Notstrombetrieb
Schalter:	Generatorschalter 3 polig	**Lieferung:**	Wird lose mitgeliefert
Breite ca. mm:	1.000	**Tiefe ca. mm:**	400
Hï¿½he ca. mm:	2.000		
Tank			
Tankausfï¿½hrung:			
Breite ca. mm:		**Hï¿½he ca. mm:**	
Tiefe ca. mm:		**Inhalt / Liter:**	
Abmessungen des Aggregats:			
Lï¿½nge ca. mm:	2.700	**Hï¿½he ca. mm:**	1.640
Breite ca. mm:	1.050	**Gewicht ca. KG:**	1.980
Nutzung			
Zustand:	Gut erhalten	**Baujahr:**	verkauft
Lieferzeit:	sofort Verl	**Preis netto in ï¿½:**	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	385		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	1033	**Reserviert:**	nein / no

Lieferumfang

Baujahr 1974

Produktbilder

M·A·N
MASCHINENFABRIK AUGSBURG NÜRNBERG A.G.
WERK NÜRNBERG
DIESELMOTOR
Werk-Nr.
Typ
Motor-Nr.
Baujahr
Leistung PSe
Drehzahl U/min
1500
Temperatur °C
Barometerstand mm Hg
Aufstellhöhe m ü. N. N.
280

gsa
Service
GSA-Service
Einbau Datum:
16.09.09

Notfalltelefon

BETRIEBSSTUNDEN

TEST
STOP
START
HORN
AUTOMATIC
MANUAL
RESET / L. TEST
Fehlstart
Generator-überlast
Kurzschluß
Öldruck
Batterieunter-spannung
Überdrehzahl extern
Überdrehzahl
Kraftstoff-mangel
Sprinkler-anforderung
Temperatur
Leckage