# 100 kVA Netzersatzanlage als Notstromaggregat mit Perkins Motor 1006 TAG

| Ausfi¿½hrung | | | |
|---|---|---|---|
| **Aggregattyp:** | **stationär** | **Ausfi¿½hrung** | **Schallgedämmt** |
| **Technische Daten Motor** | | | |
| **Motorhersteller:** | Perkins | **Motortyp:** | 1006 TAG |
| **Motor Nr.:** | YB 350 13 *U573859Y* | **Motorleistung:** | 90 KW |
| **Ki¿½hlung:** | Wassergekühlt | **Anlassung:** | Elektrisch 24 V DC |
| **Drehzahl:** | 1500 U/min | **Kraftstoff:** | Heizöl EN 590 |
| **Technische Daten Generator:** | | | |
| **Generatorhersteller:** | Leroy Somer | **Generatortyp:** | LSA T46.1 M3D C6/4 |
| **Gen. Nr.:** | BEO 57597/01 | **Generatorleistung:** | 100 kVA |
| **Spannung:** | 400 / 231 Volt | **Leistungsfaktor:** | cos. - phi 0,8 |
| **Drehzahl:** | 1500 U/min | | |
| **Schaltanlage** | | | |
| **Ausfi¿½hrung:** | Automatischer Start | **Funktionen:** | Notstrombetrieb |
| **Schalter:** | Generatorschalter 3 polig | **Lieferung:** | Wird lose mitgeliefert |
| **Breite ca. mm:** | 1.000 | **Tiefe ca. mm:** | 410 |
| **Hi¿½he ca. mm:** | 2.000 | | |
| **Tank** | | | |
| **Tankausfi¿½hrung:** | Externer Tank, Standtank, doppelwandig | | |
| **Breite ca. mm:** | | **Hi¿½he ca. mm:** | |
| **Tiefe ca. mm:** | | **Inhalt / Liter:** | 1000 |
| **Abmessungen des Aggregats:** | | | |
| **Li¿½nge ca. mm:** | 2.500 | **Hi¿½he ca. mm:** | 1.680 |
| **Breite ca. mm:** | 900 | **Gewicht ca. KG:** | 1500 |
| **Nutzung** | | | |
| **Zustand:** | Gut erhalten | **Baujahr:** | verkauft |
| **Lieferzeit:** | sofort Verl | **Preis netto in i¿½:** | auf Anfrage: |
| **Betriebsstunden:** | 129 | | |
| **Standort:** | Verl - Deutschland | | |
| **Lagernummer:** | 684 | **Reserviert:** | nein / no |

## Lieferumfang

BJ 1994: Sehr gut erhaltenes vollautomatisches Notstromaggregat als Netzersatzanlage NEA aus dem Bestand der Deutschen Telekom. Mit wassergekühltem Industriedieselmotor und elektronischem Drehzahlregler. Die gesamte Notstromanlage wurde regelmäßig gewartet. Hersteller der Netzersatzanlage ist die Firma AVS. Die erste Inbetriebnahme erfolgte 1995.

Im losen Lieferumfang ist endhalten:

1 St. Batteriegestell Abmessungen

1 St. Notstromschaltanlage für den vollautomatischen Netzersatzbetrieb mit Batterieladegerät Jalousiesteuerung und 3 poligem Generatorschalter

## Produktbilder

Perkins ENGLAND