Ersatzstromaggregat als Netzersatzanlage mit IVECO Motor 300 kVA STAGE 3A

Ausfï¿½hrung			
Aggregattyp:	**transportabel**	**Ausfï¿½hrung**	**Schallgedämmt**
Technische Daten Motor			
Motorhersteller:	Iveco	**Motortyp:**	C 10 TE 1 F / STAGE 3 A
Motor Nr.:	207774	**Motorleistung:**	263 KW
Kï¿½hlung:	Wassergekühlt	**Anlassung:**	Elektrisch 24 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	**Kraftstoff:**	Heizöl EN 590
Technische Daten Generator:			
Generatorhersteller:	Stamford AvK	**Generatortyp:**	HCI 444 D
Gen. Nr.:	N17L521541	**Generatorleistung:**	300 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	**Leistungsfaktor:**	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		
Schaltanlage			
Ausfï¿½hrung:	Automatischer Start	**Funktionen:**	Fernstart
Schalter:	Generatorschalter 3 polig	**Lieferung:**	Eingebaut
Breite ca. mm:		**Tiefe ca. mm:**	
Hï¿½he ca. mm:			
Tank			
Tankausfï¿½hrung:	Grundrahmentank		
Breite ca. mm:		**Hï¿½he ca. mm:**	
Tiefe ca. mm:		**Inhalt / Liter:**	600
Abmessungen des Aggregats:			
Lï¿½nge ca. mm:	4.100	**Hï¿½he ca. mm:**	2.200
Breite ca. mm:	1.600	**Gewicht ca. KG:**	4.050
Nutzung			
Zustand:	Vorführmaschine	**Baujahr:**	verkauft
Lieferzeit:	sofort Verl	**Preis netto in ï¿½:**	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	5		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	1116	**Reserviert:**	ja / yes

Lieferumfang

Ersatzstromaggregat als Netzersatzanlage mit FPT / IVECO Industriedieselmotor mit der Abgasnorm STAGE 3 A für Generatorantrieb mit elektronischem Drehzahlregler, Generator IP 23, Spannungsregler MX 341 PMG, bürstenlose Ausführung, elektronisch geregelt, Grundrahmen zur Aufnahme der Motor- Generatoreinheit, elastische Lagerung, die Kühlung des Aggregates erfolgt über einen Wabenkühler.

Der Lüfter wird direkt über den Dieselmotor angetrieben, Der Abgasschalldämpfer ist in der Schallschutzhaube montiert. Baujahr 2018

Eingebaute Schlüsselstartschaltanlage, mit digitaler Anzeige von: Spannung, Frequenz, Ampere, Kraftstoffvorrat und Betriebsstunden uvm.

Das Aggregat ist in einer Schallschutzhaube LWA 96 (68,3 db"A" in 7 Metern) mit großzügig bemessenen Türen eingebaut. Das Tankvolumen beträgt 600 Liter und ist ausreichend für ca. 19 Betriebsstunden bei 1/2 Last | 12 Stunden bei 75 % Last.

Das Aggregat dient zur Zeit in unserem Hause derzeit als Vorführmaschine. Baujahr 12/2018

Produktbilder