

Mothermik BHKW 300 KW als Motorheizkraftwerk MHKW im Container

Ausführung

| | | | |
|---------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Aggregattyp: | stationär | Ausführung | Container |
|---------------------|-----------|-------------------|-----------|

Technische Daten Motor

| | | | |
|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| Motorhersteller: | MAN | Motortyp: | D 2842 LE 20 |
| Motor Nr.: | | Motorleistung: | 380 KW |
| Kühlung: | Wassergekühlt | Anlassung: | Elektrisch 24 V DC |
| Drehzahl: | 1500 U/min | Kraftstoff: | Heizöl EN 590 |

Technische Daten Generator:

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| Generatorhersteller: | Leroy Somer | Generatortyp: | LSA 475 L 10 |
| Gen. Nr.: | 41710/03 | Generatorleistung: | 375 kVA |
| Spannung: | 400 / 231 Volt | Leistungsfaktor: | cos. - phi 0,8 |
| Drehzahl: | 1500 U/min | | |

Schaltanlage

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Ausführung: | Automatischer Start | Funktionen: | Parallelbetrieb |
| Schalter: | Generatorschalter 3 polig | Lieferung: | Aufgebaut |
| Breite ca. mm: | | Tiefe ca. mm: | |
| Höhe ca. mm: | | | |

Tank

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| Tankausführung: | Interner Tank, Standtank | Höhe ca. mm: | |
| Breite ca. mm: | | Inhalt / Liter: | |
| Tiefe ca. mm: | | | |

Abmessungen des Aggregats:

| | | | |
|-----------------------|-------|------------------------|--------|
| Länge ca. mm: | | Höhe ca. mm: | |
| Breite ca. mm: | 3.000 | Gewicht ca. KG: | 12.500 |

Nutzung

| | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| Zustand: | Gebraucht | Baujahr: | verkauft |
| Lieferzeit: | sofort Verl | Preis netto in €: | auf Anfrage: |
| Betriebsstunden: | 52799 | | |
| Standort: | Verl - Deutschland | | |
| Lagernummer: | 1036 | Reserviert: | nein / no |

Lieferumfang

Komplette Mothermik BHKW Anlage. Diese Anlage vor bis Nov. 2017 im Betrieb. Die MHKW Anlage wurde durch den Hersteller regelmäßig im Vollwartungsvertrag gewartet. Der Dieselmotor verfügt über wassergekühlte Abgassammelrohre um die Abgasenergie optimal auszunutzen. Ein Notkühler ist an der Anlage angebaut.

Produktbilder







